



2-11-30
20-4.12.-3628

VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS

J. Basanavičiaus g. 23A, 36205 Panevėžys, tel. (8 45) 439 475, faks. (8 45) 433 721, el. p. pandrmc@takas.lt, www.paneveziodrmc.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 147178142.

Panevėžio miesto savivaldybės merui
Vitalijui Satkevičiui
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorei
Kristinai Vareikienei

2012-11-30 Nr.D5- 674

DĖL GATVĖS ATŠAKOS REMONTO IR GRIOVIO VALYMO DARBŲ ATLIKIMO

Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras kartu su partneriu viešąja įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centru įgyvendina projektą „Transporto sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžyje“ (toliau – Projektas). Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-SMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.

Įgyvendinus Projektą, sklype adresu Pilėnų g. 64, Panevėžyje, bus įkurtas pirmasis Lietuvoje modernus transporto ir sandėliavimo sektoriaus praktinio mokymo centras. Projekto įgyvendinimo metu bus įrengtas autodromas su analogų Lietuvoje neturinčiais praktinio mokymo elementais (dirbtinėmis slidžiomis dangomis) ir naujais vidiniais 7 m pločio asfaltuotais keliais, rekonstruoti esami pastatai, įsigyjama pažangi praktinio mokymo įranga, naujos transporto priemonės. Projekto darbų pabaiga – ne vėliau kaip 2013 m. spalio mėnuo. Šioje mokymo bazėje bus teikiamos aukštos kokybės, paslaugų vartotojų ir verslo įmonių poreikius tenkinančios, tęstinio ir pirminio profesinio mokymo paslaugos Panevėžio regiono bei kitų Lietuvos regionų jaunimui ir suaugusiesiems, taip pat vykdomi praktikos užsiėmimai Panevėžio ir kitų regionų besimokantiems asmenims. Bus sudarytos sąlygos realizuoti naujas pagrindinio ir tęstinio profesinio mokymo programas, kurios atitiks galiojančių teisės aktų reikalavimus ir darbdavių poreikius. Be to, čia vyks respublikiniai ir tarptautiniai renginiai, lankysis svečiai iš kitų šalies regionų bei užsienio valstybių.

Žemės sklypą, kuriame įrengiamas sektorinis praktinio mokymo centras, su Stetiškių gatve jungia apie 100 metrų ilgio ir apie 5 m pločio asfaltuota gatvės atšaka, kuri yra duobėta ir nesutvarkyta. Jos nesuremontavus bus sukurtas prastas sektorinio praktinio mokymo centro bei miesto įvaizdis. Čia minimai gatvės atšakai remontuoti finansavimas Projekto lėšomis negalimas. Rekonstravus šią gatvės atšaką, būtų žymiai saugesnės eismo sąlygos ir geresnis bendras sektorinio praktinio mokymo centro bei miesto įvaizdis. Todėl prašome Jūsų rasti galimybę suremontuoti šią gatvės atšaką. Preliminari kaina iki 70 tūkst. Lt.

Vadovaujantis 2012-05-18 Nr.3-149 UAB „Panevėžio gatvės“ išduotomis lietaus nuotekų tinklų prisijungimo prie miesto tinklų sąlygomis, yra numatyta bei suprojektuota objekto paviršines nuotekas surinkti nuo projektuojamos teritorijos kietų dangų (apie 3,346 ha) ir stogų (apie 0,174 ha) ir pajungti į rytinėje pusėje esantį atvirą magistralinį paviršinio vandens surinkimo griovį. Paklojus lietaus nuotekų surinkimo tinklus, paaiškėjo, kad išleidėjai į griovį yra dalinai užpildyti vandeniu, nes griovyje jis tvenkiasi. Esant neigiamai aplinkos temperatūrai jis gali pakenkti autodromo įrangai. Be to, čia minimas magistralinis griovys yra neprižiūrėtas, apaugęs žolėmis, krūmais,

atsižvelgiant į tai reikalingas magistralinio griovio sutvarkymas, bei gilinimas. Preliminari kaina iki 40 tūkst. Lt.

Prašome Jūsų tvirtinant 2013 metų Panevėžio miesto savivaldybės biudžetą rasti galimybę skirti šiems darbams lėšas ir kaip galima skubiau atlikti šio magistralinio paviršinio vandens surinkimo griovio valymo bei gatvės atšakos remonto darbus.

PRIDEDAMA. Lokalinės sąmatos, 2 lapai.

VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centro direktorius



Valentinas Masilionis

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro direktorius



Bronius Sadula

TVIRTINU:.....TUKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS.....

2012M.....MEN.....D.

SAMATA

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2012.10 kainas

Statinių grupė

N12-75 Vairuotojų mokymo centras, Pilėnų g. 64, Panevėžyje

Statinys

1 Vairuotojų mokymo centras

Žiniaraštis

1 Esamo įvažiavimo kelio remontas

2012.11.14

Suma žiniaraščiui

66357.71 Lt

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Darbai				
1	N1P-0113	Grunto kasimas 0,5m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m ³	1.125	513.04	577.17
2	N1P-1311	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m ³	1.125	706.61	794.94
3	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės	t. m ³	0.1125	597.12	67.18
4	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m ³	0.750	5498.87	4124.15
5	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis)	100m ²	2.500	2747.15	6867.88
6	R16-160-1	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m ²	100m ²	1.570	1381.40	2168.80
7	R27P-10-5	Duobėtos asfaltbetonio dangos asfaltavimas, (sluoksnio storis 6.00 cm) k1=3.00	10m ²	12.500	875.44	10943.00
8	H16K-321	Dangų paviršiaus palaistymas bitumine emulsija	100m ²	6.250	124.93	780.81
9	N27P-19-3	.0/11-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 5.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k1=3.00	100m ²	6.250	4562.71	28517.15
		Skyriuje 1				
		Žiniaraštyje 1				54841.08
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				54841.08
		Iš viso žiniaraštyje 1				11516.63
						66357.71

AB „PANEVEŽIO STATYBOS TRESTAS“
 filialas „GERBUSTA“
 Gamybės grupės inžinierė
 Jurgita Šeibokienė

Sudarė :

Kiekius ir kainas patikrino statybos vadovas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2012.10 kainas

Statinių grupė 12-61 Griovio valymo darbai Steiškėse

Statinsys 1 Griovio valymo darbai

Zinaraštis 1 Griovio valymo darbai

2012.11.16

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Kaina Lt	is viso
-----------	-------------	----------------------------	----------	--------	---------------	----------	---------

Suma zinaraščiui 39143,88 Lt

1 MN7-3		Griovių valymas įranga vienakausiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kausais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip k9=1,15	100m	7,6	660,84	5022,38	
2 N1P-1310		Dumblio transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumui, pakraunant 0,4m ³ kauso talpos ekskavatoriumi	100m ³	0,9	1449,156	1304,24	
3 MN7-9		Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 4 m k9=1,15	m ³	6,0	102,5529	615,32	
4 MN7-18		.Mechanizuotas griovių šlaitų sienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galinumo, kai šlaitai apaugę krūmokšniai k9=1,15	ha	9,6	1661,3906	15949,35	
5 MN7-19		Griovių šlaitų, kraštų ir dugno sienavimas rankiniu būdu k9=1,15	100m ²	12,0	29,5607	354,73	
6 MN7-32		Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1,15	100m ²	10,0	55,6438	556,44	
7 MN7-33		Rėčių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1,15	100m ²	10,0	55,6438	556,44	
8 MN4-32		Nukirstų krūmų sunikimas ir išvežimas nuo 0,5 ha iki 1,0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galinumo, kai krūmynas vidutin k9=1,15	100m ²	10,0	38,9507	389,51	
9 MN4-31		Nukirstų krūmų sunikimas ir išvežimas nuo 0,5 ha iki 1,0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galinumo, kai krūmynas retas k9=1,15	100m ²	0,1	1234,2404	123,42	
10 MN3-174-160		Remontuojamų drenazo žiočių pakėlimas 160 mm skersmens polietilenuose žiočiuose k9=1,15	vnt	4,0	730,0609	2920,24	
11 MN3-174-200		Remontuojamų drenazo žiočių pakėlimas 200 mm skersmens polietilenuose žiočiuose k9=1,15	vnt	2,0	809,7029	1619,41	
12 MN1-91		Griovio dugno valymas ties žiočiais rankiniu būdu k9=1,15	10m ³	0,6	846,771	508,06	
13 MN4-38		Akmenų, smulkių šaknų nurinkimas rankiniu būdu ir pervežimas iki 1 km 59 kW (80 AJ) galinumo traktorais k9=1,15	m ³	11,0	252,1151	2773,27	
14 MN4-44		Pagrivių iškėlimas traktorais iki 59 kW (80 AJ) galinumo k9=1,15	ha	1,22	126,6698	154,54	
		Skrytulyje 1 Zinaraštysje 1 Pridėtinės vertės mokestis 21,00% is viso zinaraštysje 1				32350,32	39143,88
						6793,57	
						32350,32	