



**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
MIESTO ŪKIO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 11,  
faks. (8 45) 50 13 10, el. p. miestoukis@panevezys.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre. kodas 288724610.

Miesto ūkio ir aplinkosaugos komitetui

2014-02-13 Nr. *IS-672 (12.1.5.)*

UAB „Panevėžio būstas“

2014-01-22 Nr. 1-41

Marijonų 36-3

35138, Panevėžys

**DĖL AIKŠTĖS DANGOS SUTVARKYMO**

Administracijos direktoriaus pavedimu, susipažinę su 2014 m. sausio 22 d. raštu Nr. 1-41, atsakome, kad paskaičiuoti aikštės, esančios prie Panevėžio m. centrinės turgavietės (įvažiavimas iš Vilniaus gatvės), du asfaltbetonio dangos remonto variantai. 2014 m. savivaldybės biudžete lėšų stovėjimo aikštelių remontui nėra skirta.

PRIDEDAMA. Defektinis aktas, 2 lapai.

Vedėjas

Antanas Karalevičius

Vidas Darulis, tel. 8 (45) 501 309, el. p. [vidas.darulis@panevezys.lt](mailto:vidas.darulis@panevezys.lt)

**Aikštės esančios prie Panevėžio m. centrinės turgavietės  
(įvažiavimas iš Vilniaus g.)  
asfaltbetonio dangos remontas**

**DEFEKTINIS AKTAS**

2014-02-06

**I variantas**

Visos aikštelės dangos išsistinis viršutinio sluoksnio remontas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Oreantacinis darbų kiekis	Preliminari darbų kaina (Lt su PVM)
1.	Asfaltbetonio dangos frezavimas, freza su automatiniu aukščių reguliavimu	m2	840	6600,0
2.	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas klotuvu, suformuojant nuolydžius	t	24	12600,0
3.	40 mm viršutinio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas	m2	840	35800,0
4.	Paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	m2	840	1800,0
5.	Kiti (nenumatyti darbai)			3200,0
	<b>Viso:</b>			<b>60000,0</b>

**II variantas**

Aikštelės dangos viršutinio sluoksnio remontas, užtaisant labiausiai suirusius plotus

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Oreantacinis darbų kiekis	Preliminari darbų kaina (Lt su PVM)
1.	Asfaltbetonio dangos suirusių plotų frezavimas (freza be pakrovimo)	m2	450	8000,0
2.	Asfaltbetonio dangos atskirų plotų asfaltavimas klotuvu ir rankiniu būdu (50 mm storio)	m2	450	24000,0
3.	Bituminės emulsijos išpilstymas rankiniu būdu	t	0.25	600,0
3.	Kiti (nenumatyti darbai)			2400,0
	<b>Viso:</b>			<b>35000,0</b>

